

新疆生产建设兵团

第四师可克达拉市生态环境局文件

师市环审〔2024〕41号

关于新疆金岗新能源有限公司 100 万吨碳质还原剂生产线项目环境影响报告表的批复

新疆金岗新能源有限公司：

你公司《关于审批新疆金岗新能源有限公司 100 万吨碳质还原剂生产线项目环境影响评价文件的请示》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于 73 团金岗园区内，中心地理坐标为：东经 81°57'14.151"，北纬：43°31'26.368"。项目主要建设内容有新建设洗煤车间 1 座（安装洗煤生产线 1 条，年洗煤 100 万吨）、原煤

仓库、精煤仓库、办公生活区等及其他配套设施。项目总投资3580万元，其中环保投资为60万元，约占总投资的1.68%。

根据新疆祥达亿源环保科技有限公司编制的《新疆金岗新能源有限公司100万吨碳质还原剂生产线项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。师市生态环境局原则同意你公司该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。严格落实施工现场“六个百分百”要求，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。运营期严格落实相关管理要求，生产过程中破碎车间产生的废气采用“布袋除尘器”工艺处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放，排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值；堆存、装卸洗选过程中产生的无组织废气排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。

（二）严格落实水污染防治措施。施工期建筑施工废水经处理后回用，不外排；生活废水经市政下水管网排放至园区污水处理厂；洗煤废水经“浓缩+压滤”工艺处理后，循环利用，不外

排；洗车废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期加强噪声管理，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准限值。运营期持续强化噪声管理要求，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运处理；生产过程中产生的一般工业固废（布袋收集的灰尘、煤泥、沉淀污泥等）分类收集，合理处置；危险废物贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，并按照《危险废物转移管理办法》《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，完成本项目危险废物厂区收集、临时贮存、转移等工作。

（五）项目主要大气污染物排放限值为颗粒物19.759吨/年。项目投入生产后，主要大气污染物排放量不得超过排放限值。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变动或超过五年方开工建设，须报师市生态环境局重新审批。投入生产前，须按照《排污许可

管理条例》相关要求，办理排污许可相关手续。

五、本项目环境监督管理工作由师市生态环境局委托第四师生态环境保护综合行政执法支队执行。

第四师可克达拉市生态环境局

2024年11月7日

抄送：兵团生态环境局，师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站，新疆祥达亿源环保科技有限公司。

第四师可克达拉市生态环境局

2024年11月7日印发