

新疆生产建设兵团

第四师可克达拉市生态环境局文件

师市环审〔2025〕14号

关于益海嘉里英联马利（可克达拉）食品有限公司液体肥环评项目环境影响报告表的批复

益海嘉里英联马利（可克达拉）食品有限公司：

你公司《关于审批益海嘉里英联马利（可克达拉）食品有限公司液体肥环评项目环境影响评价文件的请示》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于66团团部人民东路1号，中心地理坐标为东经81°03'08.041"，北纬43°56'45.532"。项目在原有项目基础上进行扩建，主要扩建内容有依托原有厂房新建2条年总产28475吨液体肥生产线（主要设备有2台混合釜、2台灌装机、1台进料泵、2台出料泵、1个配制罐（含搅拌）、1台倒料泵及附属管道）及

配套污染治理设施，其他设施依托原有项目。项目总投资 65.9 万元，其中环保投资为 7 万元，约占总投资的 10.6%。

根据新疆创禹水利环境科技有限公司编制的《新疆生产建设兵团第四师畜禽无害化处理项目环境影响报告表》(以下简称“《报告表》”)评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。师市生态环境局原则同意你公司该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好的工作

(一) 严格落实大气污染防治措施。运营期严格落实相关管理要求，加强通风，投料过程中产生的废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表 2 无组织排放监控浓度限值要求；配料和搅拌过程中产生的恶臭气体排放须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93)中表 1 标准限值要求。

(二) 严格落实水污染防治措施。生活废水、生产废水经厂区污水处理站预处理后，经市政排水管网排入可克达拉市污水处理厂。

(三) 严格落实噪声污染防治措施。运营期强化噪声管理要求，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中 2 类标准要求。

(四) 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运处理；生产过程中产生的一般

工业固废分类收集，合理处置，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；危险废物贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，并按照《危险废物转移管理办法》《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，完成本项目危险废物厂区收集、临时贮存、转移等工作。

（五）项目扩建完成后，全厂主要大气污染物有组织排放限值为颗粒物 13.9 吨/年、二氧化硫 8.64 吨/年、氮氧化物 37.04 吨/年。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变动或超过五年方开工建设的，须报师市生态环境局重新审批。投入生产前，须按照《排污许可管理条例》相关要求，办理排污许可相关手续。

五、本项目环境监督管理工作由师市生态环境局委托第四师生态环境保护综合行政执法支队执行。

第四师可克达拉市生态环境局

2025 年 3 月 27 日



抄送：兵团生态环境局，师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站，新疆创禹水利环境科技有限公司。

第四师可克达拉市生态环境局

2025年3月27日印发
