

新疆生产建设兵团

第四师可克达拉市生态环境局文件

师市环审〔2026〕3号

关于新疆德辉农业发展有限公司节水 滴灌项目环境影响报告书的批复

新疆德辉农业发展有限公司：

你公司《关于审批新疆德辉农业发展有限公司节水滴灌项目环境影响评价文件的请示》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于第四师69团11连，中心地理坐标为东经81°29'01"，北纬43°46'02"。项目主要建设内容有新建单翼迷宫式滴灌带生产线2条、造粒生产线3条、年回收废旧滴灌带5175吨、库房、办公区等及其他配套设施。项目总投资1000万元，其中环保投资为96.5万元，约占总投资的9.65%。

根据新疆花城勘测设计研究有限责任公司编制的《新疆德辉农业发展有限责任公司节水滴灌项目环境影响报告书》（以下简称“《报告书》”）评价结论，在全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。师市生态环境局原则同意你公司该项目按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。严格落实施工现场“六个百分百”要求，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中限值要求。运营期严格落实相关管理要求，生产过程中造粒、滴灌带生产线产生的废气采用“集气罩+吸附浓缩+蓄热式催化燃烧装置（RCO）”工艺处理后，通过15米高排气筒（DA001）排放，排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）及其2024年修改单表4中相关标准限值要求以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2中相关标准限值要求；厂界颗粒物及非甲烷总烃无组织排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015（含2024年修改单））表9中企业边界大气污染物浓度限值要求；厂内非甲烷总烃无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）中表A.1厂区内VOCs特别排放限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）恶臭污

染物厂界二级排放限值要求。

(二)严格落实水污染防治措施。施工期施工废水合理处置,不外排;运营期生产废水循环使用、不外排;生活污水经防渗化粪池集中收集后,定期清运至 69 团污水处理厂。

(三)严格落实噪声污染防治措施。施工期加强噪声管理,满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523—2025)相关标准限值。运营期持续强化噪声管理要求,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中 2 类标准要求。

(四)严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工期建筑垃圾及废料回收利用,不能回收利用的集中收集后清运至当地政府指定地点处置;生活垃圾集中收集,定期清运处理;生产过程中产生的一般工业固废分类收集,合理处置,须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599—2020)相关要求;危险废物贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023)相关要求,并按照《危险废物转移管理办法》《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025—2012)中相关规定,完成本项目危险废物厂区收集、临时贮存、转移等工作。

(五)严格落实土壤及地下水污染防治措施。严格落实分区防渗措施,危废暂存间等区域按照重点防渗区建设要求落实防腐防渗措施,严防土壤及地下水污染。

(六)该项目建成后主要污染物有组织排放限值为挥发性有机物 0.6275 吨/年、颗粒物 0.317 吨/年。项目投入生产后,所排

放主要污染物不得超过规定的排放限值。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变动或超过五年方开工建设，须报师市生态环境局重新审批。投入生产前，须按照《排污许可管理条例》相关要求，办理排污许可相关手续。

五、本项目环境监督管理工作由师市生态环境局委托第四师生态环境保护综合行政执法支队执行。

第四师可克达拉市生态环境局

2026年1月4日

抄送：兵团生态环境局，师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站，新疆花城勘测设计研究有限责任公司。

第四师可克达拉市生态环境局

2026年1月4日印发
