

新疆生产建设兵团

第四师可克达拉市生态环境局文件

师市环审〔2026〕11号

关于新疆坚实商砼 76 团商混站建设项目 环境影响报告表的批复

新疆坚实商砼有限公司：

你公司《关于审批新疆坚实商砼 76 团商混站建设项目环境影响评价文件的请示》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于第四师 76 团 5 连，中心地理坐标为东经 80°39'47.971"，北纬 43°0'59.421"。项目主要建设内容有新建年总产 6.6 万吨废石料加工生产线、年总产 20 万立方米商品混凝土生产线、废石库、精料棚、危废暂存库、办公楼、实验楼等及其他配套设施。项目总投资 3000 万元，其中环保投资为 72 万元，

约占总投资的 2.4%。

根据新疆众科咨询有限公司编制的《新疆坚实商砼 76 团商混站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。师市生态环境局原则同意你公司该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。严格落实施工现场“六个百分百”要求，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中限值要求。运营期严格落实相关管理要求，生产过程中废石料加工工序（破碎、筛分等）产生的废气采用“集气罩+布袋除尘”工艺处理后，通过 15 米高排气筒（DA001）排放，排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表 2 二级标准限值要求。搅拌工序产生的废气采用“集气罩+布袋除尘”工艺处理后，通过搅拌楼顶端排气筒（DA002，顶端排放口距地面 15 米）排放；水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓产生的废气经仓顶脉冲除尘器处理后排放；以上工序处理后的废气排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表 1 中相关限值要求。原料堆场、道路运输等无组织废气须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表 3 中相关限值要求。

(二)严格落实水污染防治措施。施工期施工废水合理处置，不外排；运营期生产废水循环使用、不外排；生活污水排入防渗化粪池，定期清运至 76 团污水处理厂。

(三)严格落实噪声污染防治措施。施工期加强噪声管理，满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523—2025)相关标准限值。运营期持续强化噪声管理要求，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中 2 类标准要求。

(四)严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工期建筑垃圾及废料回收利用，不能回收利用的集中收集后清运至当地政府指定地点处置；生活垃圾集中收集，定期清运处理；生产过程中产生的一般工业固废分类收集，合理处置，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599—2020)相关要求；危险废物贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023)相关要求，并按照《危险废物转移管理办法》《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025—2012)中相关规定，完成本项目危险废物厂区收集、临时贮存、转移等工作。

(五)该项目建成后主要污染物排放限值为颗粒物 3.27 吨/年。项目投入生产后，所排放主要污染物总量不得超过规定的排放限值。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序

实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变动或超过五年方开工建设，须报师市生态环境局重新审批。投入生产前，须按照《排污许可管理条例》相关要求，办理排污许可相关手续。

五、本项目环境监督管理工作由师市生态环境局委托第四师生态环境保护综合行政执法支队执行。

第四师可克达拉市生态环境局

2026年2月12日

抄送：兵团生态环境局，师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站，新疆众科咨询有限公司。

第四师可克达拉市生态环境局

2026年2月12日印发
