

新疆生产建设兵团 第四师可克达拉市生态环境局文件

师市环审〔2026〕44号

关于新疆澳丰新型材料有限责任公司改建项目 生态环境影响报告表的批复

新疆澳丰新型材料有限责任公司：

你公司《关于审批新疆澳丰新型材料有限责任公司改建项目生态环境影响评价文件的请示》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于第四师69团6连，中心地理坐标为东经 $81^{\circ}23'12.691''$ ，北纬 $43^{\circ}49'4.709''$ 。项目依托原有项目进行改建，主要改建内容有对现有年总产3万立方米热固复合聚苯乙烯泡沫保温板生产线进行技改（技改内容包含新建年总产300吨聚苯乙烯颗粒发泡生产线、年总产30万平方米免拆模板生产线）、

新建 1 台 3 吨/小时生物质等及其他配套设施。项目总投资 500 万元，其中环保投资为 36 万元，约占总投资的 7.2%。

根据伊犁语蓉环境科技有限公司编制的《新疆澳丰新型材料有限责任公司改建项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。师市生态环境局原则同意你公司该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。运营期严格落实相关管理要求，生产过程中切割工序产生的废气采用“负压收集+袋式除尘器”工艺处理后，通过 15 米高排气筒（DA001、DA004）排放；搅拌工序、破碎工序、筒仓、拆包上料等工序产生的废气采用封闭等方式处置；以上排放均须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）中表 1 相关标准限值要求；发泡工序产生的废气采用“集气罩+蓄热式热力燃烧处理装置”工艺处理后，通过 15 米高排气筒（DA002）排放，排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）（含 2024 年修改单）表 4 相关标准限值要求；锅炉废气采用“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”工艺处理后，通过 30 米高排气筒（DA003）排放，排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）

表 2 中燃煤锅炉相关标准限值要求。厂界无组织排放须分别满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）中的表 3 相关标准限值要求以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）（含 2024 年修改单）表 9 相关标准限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。运营期生产废水循环利用，不外排；生活污水排入防渗化粪池，定期清运至 69 团污水处理厂。

（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期强化噪声管理要求，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中 2 类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾集中收集，定期清运处理；生产过程中产生的一般工业固废分类收集，合理处置，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）相关要求；危险废物贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）相关要求，并按照《危险废物转移管理办法》《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025—2012）中相关规定，完成本项目危险废物厂区收集、临时贮存、转移等工作。

（五）该项目建成后全厂主要污染物有组织排放限值为颗粒物 1.7288 吨/年、二氧化硫 0.102 吨/年、氮氧化物 0.1008 吨/年、挥发性有机物 1.215 吨/年。项目投入生产后，所排放主要污染物

总量不得超过规定的排放限值。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、生态环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变动或超过五年方开工建设，须报师市生态环境局重新审批。投入生产前，须按照《排污许可管理条例》相关要求，办理排污许可相关手续。

五、本项目环境监督管理工作由师市生态环境局委托第四师生态环境保护综合行政执法支队执行。

第四师可克达拉市生态环境局

2026年9月23日

抄送：兵团生态环境局，师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站，伊犁语蓉环境科技有限公司。

第四师可克达拉市生态环境局

2026年9月23日印发
